

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารกีฬา (ยิมเก่า)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๘๘๕,๑๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงอาคารกีฬา (ยิมเก่า) จำนวน ๑ งาน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๙,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง ปรับปรุงอาคารกีฬา (ยิมเก่า)

๕.๑ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๕ (ก) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ ปร.๔ (ก) จำนวน ๑๕ แผ่น

๕.๔ ปร.๕ (ข) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๕ ปร.๔ (ข) จำนวน ๕ แผ่น

๕.๖ ปร.๔ (พ) จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ อาจารย์พงศธร เวสสบุตร

๖.๒ นายกมล แมลงทับ

๖.๓ นายกมล สังข์เกิด

๖.๔ นายนิรันดร์ แสงพุ่ม

๖.๕ นายจารึก จำกลาง

๖.๖ นางสาวนงคราญ สระทองหน


งานปรับปรุงอาคารกีฬา (ยิมเก่า)
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้พิจารณาราคางานปรับปรุงอาคารกีฬา (ยิมเก่า)
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เป็นเงิน
๙,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ตามเอกสารที่แนบ


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(อาจารย์พงษ์ธร เวสสุตฺร)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายกมล แมลงทับ)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายกมล สังข์เกิด)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายนิรันดร์ แสงพุ่ม)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายจารึก จำกลาง)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวนงคราญ สระทองหน)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารกีฬา (ยิมเก่า)		
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร		
แบบ ปร.4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	4	เดือน พฤษภาคม	พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานส่วนที่ 1 (งานปรับปรุง)	7,107,253.19	
2	กลุ่มงานส่วนที่ 2 (งานครุภัณฑ์จัดซื้อ)	2,558,805.49	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษ	243,500.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	9,909,558.68	
	ราคากลาง	9,900,000.00	
	ราคากลาง (เก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน



(อาจารย์พงษ์ศธร เวสสบุตร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกมล สิงข์เกิด)
กรรมการ




(นายจารึก จักกลาง)
กรรมการ



(นายกมล แมลงทับ)
กรรมการ



(นายนิรันดร์ แสงพุ่ม)
กรรมการ



(นางสาวนงคราย สระทองหน)
กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ส่วนที่ 1		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารกีฬา (ยิมเก่า)		
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร		
แบบ พร.4 ที่แนบ	มีจำนวน	15	หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	4	เดือน พฤษภาคม	พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1	5,468,379.77	1.2997	7,107,253.19	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				7,107,253.19	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 1,080 ตร.ม. เฉลี่ย 6,580.79 บาท/ตร.ม.

(อาจารย์พงษ์ธร เวสสุตร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง(นายกมล แมลงทับ)
กรรมการ(นายกมล สังข์เกิด)
กรรมการ(นายนิรันดร์ แสงพุ่ม)
กรรมการ(นายจารึก จำกลาง)
กรรมการ(นางสาวนงคราญ สระทองหน)
กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มที่ 1
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารกีฬา (ยิมเก่า)
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เมื่อวันที่	4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	รวมยอดยกมา							1,316,486.00	
3.4	งานพื้น								
-	พ-1 พื้นไม้ผิวสนามกีฬาเดิม ชัดทำความสะอาด	448	ตร.ม.	-	-	50.00	22,400.00	22,400.00	
	ปรับระดับพื้นผิว ทาสี PU เคลือบผิวไม้	448	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ราคาสีคิดในงานทาสี
-	พ-2 ปรับระดับพื้นรอบสนาม ทำผิว Epoxy Self-Leveling	140	ตร.ม.	-	-	61.00	8,540.00	8,540.00	ราคาสีคิดในงานทาสี
-	พ-3 ปรับระดับพื้นห้องน้ำใหม่ พร้อมทำกันซึมพื้นห้องน้ำ 5 ซม.	36	ตร.ม.	100.00	3,600.00	61.00	2,196.00	5,796.00	
	พื้นห้องน้ำชายหญิงปูกระเบื้อง 0.60x0.60 ม. ชนิดกันลื่น	72	ตร.ม.	550.00	39,600.00	174.00	12,528.00	52,128.00	
-	พ-4 พื้นห้องพักนักกีฬาปูกระเบื้องเคลือบ 0.60x0.60 ม.	105	ตร.ม.	550.00	57,750.00	174.00	18,270.00	76,020.00	
-	ขัดล้างทำความสะอาดพื้นคอนกรีตาดตาฟ้า	140	ตร.ม.	-	-	20.00	2,800.00	2,800.00	
	ทาน้ำยารองพื้น PU สำหรับพื้นคอนกรีตาดตาฟ้า	140	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ราคาสีคิดในงานทาสี
	ทาสี PU สำหรับพื้นคอนกรีตาดตาฟ้า	140	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ราคาสีคิดในงานทาสี
3.5	งานประตู่-หน้าต่าง								
-	ป-1 ประตูม้วนเหล็กไฟฟ้า 4.0x4.0 ม. พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า	4	ชุด	48,000.00	192,000.00	5,000.00	20,000.00	212,000.00	
	ขนาด 450 W ไฟฟ้า 380V								
-	ป-2 ประตูไฟเบอร์กลาส บานเปิดเดี่ยว (0.90x2.00 ม.)	2	ชุด	8,800.00	17,600.00	175.00	350.00	17,950.00	ห้องน้ำชายหญิง
-	ป-3 ประตูไฟเบอร์กลาส บานเปิดเดี่ยว (0.90x2.00 ม.)	3	ชุด	8,800.00	26,400.00	175.00	525.00	26,925.00	ห้องพักนักกีฬา
-	ติดตั้งหน้าต่างบานกระทุ้ง 3 บาน กรอบอะลูมิเนียมขอบขาว	5	ชุด	8,750.00	43,750.00	300.00	1,500.00	45,250.00	
	ลูกฟักกระจกใส 8 มม.								
-	เทคนิคหลัง แนวติดตั้งกรอบหน้าต่าง	75	ม.	79.00	5,925.00	44.00	3,300.00	9,225.00	
	รวมยอดยกไป							1,795,520.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มที่ 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารกีฬา (ยิมเก่า)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	รวมยอดยกมา							1,795,520.00	
	3.6 งานสุขภัณฑ์								
	- โถสุขภัณฑ์ชนิดถังพักน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4	ชุด	7,500.00	30,000.00	450.00	1,800.00	31,800.00	
	- โถปัสสาวะชาย ชนิดพลิ้ววาล์ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2	ชุด	8,500.00	17,000.00	450.00	900.00	17,900.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝิ่งเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5	ชุด	4,500.00	22,500.00	450.00	2,250.00	24,750.00	
	- สายฉีดชำระ พร้อมสต่อปาวาล์ว	4	ชุด	550.00	2,200.00	70.00	280.00	2,480.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ พร้อมวาล์วเปิดปิด	2	ชุด	750.00	1,500.00	70.00	140.00	1,640.00	
	- กระจกเงา	2	ชุด	1,230.00	2,460.00	70.00	140.00	2,600.00	
	- ที่วางสบู่	2	ชุด	350.00	700.00	70.00	140.00	840.00	
	- ราวแขวนผ้า	2	ชุด	650.00	1,300.00	70.00	140.00	1,440.00	
	- ก๊อกน้ำเตี้ย	2	ชุด	720.00	1,440.00	25.00	50.00	1,490.00	
	- บูมิวหินแกรนิตเคาน์เตอร์ห้องน้ำชาย (0.50x1.70 ม.)	0.85	ตร.ม.	2,500.00	2,125.00	198.00	168.30	2,293.30	
	- บูมิวหินแกรนิตเคาน์เตอร์ห้องน้ำหญิง (0.50x2.90 ม.)	1.45	ตร.ม.	2,500.00	3,625.00	198.00	287.10	3,912.10	
	- ติดตั้งผนัง-ประตูห้องน้ำสำเร็จรูป ผิวลามิเนต พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6	ชุด	15,000.00	90,000.00	800.00	4,800.00	94,800.00	
	3.7 งานทาสี								
	- ทาผนังภายใน (ไม่รวมห้องน้ำ, ห้องพักนักกีฬา)	3,684	ตร.ม.	15.00	55,260.00	20.00	73,680.00	128,940.00	
	- ผนังภายนอก	4,630	ตร.ม.	15.00	69,450.00	20.00	92,600.00	162,050.00	
	รวมยอดยกไป							2,272,455.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มที่ 1
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารกีฬา (ยิมเก่า)
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เมื่อวันที่	4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	รวมยอดยกมา							2,272,455.40	
	- ทาสีอะคริลิก 100%								
	ผนังภายใน (ไม่รวมห้องน้ำ, ห้องพักนักกีฬา)	3,684	ตร.ม.	45.00	165,780.00	30.00	110,520.00	276,300.00	
	ผนังภายนอก	4,630	ตร.ม.	50.00	231,500.00	34.00	157,420.00	388,920.00	
	ฝ้าเพดาน (ผ-1) เดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	ฝ้าเพดาน (ผ-2)	52	ตร.ม.	45.00	2,340.00	35.00	1,820.00	4,160.00	
	- ทาสี PU เคลือบผิวไม้สนามกีฬา (ท-1) เดิม	448	ตร.ม.	450.00	201,600.00	50.00	22,400.00	224,000.00	
	ตีเส้นสนามกีฬาด้วยสี PU	63	ตร.ม.	450.00	28,350.00	50.00	3,150.00	31,500.00	
	- ทาสี Epoxy พื้น (ท-2)	140	ตร.ม.	150.00	21,000.00	35.00	4,900.00	25,900.00	
	- ทาหน้ายารองพื้น PU คอนกรีตคาดฟ้า	140	ตร.ม.	80.00	11,200.00	20.00	2,800.00	14,000.00	
	- ทาสี PU คอนกรีตคาดฟ้า	140	ตร.ม.	450.00	63,000.00	50.00	7,000.00	70,000.00	
	- โครงเหล็กหลังคาเดิม								
	ขัดผิวทำความสะอาด	421	ตร.ม.	-	-	20.00	8,420.00	8,420.00	
	ทาสีรองพื้นกันสนิม Epoxy	421	ตร.ม.	30.00	12,630.00	35.00	14,735.00	27,365.00	
	ทาสีทับหน้าเคลือบเงา Epoxy	421	ตร.ม.	150.00	63,150.00	35.00	14,735.00	77,885.00	
	- ซ่อมแป้นบาสเก็ตบอลเดิม ทาสีโครงยึดแป้นบาสฯ ใหม่	2	งาน	6,000.00	12,000.00	1,800.00	3,600.00	15,600.00	
	- ทำระบบกันซึม Cement Membrane รางน้ำรอบอาคาร	143	ตร.ม.	650.00	92,950.00	200.00	28,600.00	121,550.00	
	รวมยอดยกไป							3,558,055.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มที่ 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารกีฬา (ยิมเก่า)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
4	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
	4.1 ระบบท่อน้ำประปาภายในอาคาร PVC 13.5								
	- ท่อขนาด 1"	8	ม.	22.55	180.40	30.00	240.00	420.40	
	- ท่อขนาด 3/4"	8	ม.	14.29	114.32	30.00	240.00	354.32	
	- ท่อขนาด 1/2"	24	ม.	11.83	283.92	30.00	720.00	1,003.92	
	- ข้อต่อข้องอ	1	هما	289.32	289.32	86.79	86.79	376.11	
	- อุปกรณ์แขวนยึด	1	هما	173.59	173.59	52.07	52.07	225.66	
	- ทาสี และทดสอบท่อ	1	هما	57.86	57.86	17.35	17.35	75.21	
	4.2 ระบบท่อโสโครก ท่อระบายอากาศ PVC 8.5 ท่อระบายน้ำทิ้ง PVC 8.5								
	- ท่อขนาด 4"	12	ม.	142.93	1,715.16	100.00	1,200.00	2,915.16	
	- ท่อขนาด 3"	16	ม.	88.21	1,411.36	75.00	1,200.00	2,611.36	
	- ท่อขนาด 2"	24	ม.	40.20	964.80	40.00	960.00	1,924.80	
	- ท่อขนาด 1/2"	8	ม.	25.45	203.60	30.00	240.00	443.60	
	- ข้อต่อข้องอ	1	هما	1,717.96	1,717.96	515.39	515.39	2,233.35	
	- อุปกรณ์แขวนยึด	1	هما	1,288.47	1,288.47	386.54	386.54	1,675.01	
	- ทาสี และทดสอบท่อ	1	هما	429.49	429.49	128.84	128.84	558.33	
	4.3 ประตุน้ำขนาด 1" แรงดัน 125 PSI	2	ตัว	384.00	768.00	200.00	400.00	1,168.00	
	4.4 Floor Drain Dia. 2" (FD)	4	ตัว	575.00	2,300.00	200.00	800.00	3,100.00	
	4.5 ช่องทำความสะอาดพื้น Dia. 4" (FCO)	2	ตัว	750.00	1,500.00	400.00	800.00	2,300.00	
	รวมยอดยกไป							21,385.23	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มที่ 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารกีฬา (อิมเก๊า)		
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม		แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	5.1 ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร								
	- IEC 01 :4 - 25 Sq.mm.	588	ม.	85.20	50,097.60	25.00	14,700.00	64,797.60	
	- ตู้ LOAD CENTER ขนาด 18 คู่สาย MAIN CB.3Pole 80 AT	1	ตู้	13,428.00	13,428.00	1,500.00	1,500.00	14,928.00	
	- แร็ค 4 ช่อง พร้อมลูกแร็ค	5	ชุด	136.00	680.00	100.00	500.00	1,180.00	
	- เบรกเกอร์ 3 Pole 80 AT พร้อมตู้ภายนอกอาคารติดตั้งเสานิ่งร้านหม้อแปลง	1	ตัว	5,580.00	5,580.00	1,500.00	1,500.00	7,080.00	
	- ท่อ IMC 75 mm. 2 1/2"	9	เมตร	514.00	4,626.00	55.00	495.00	5,121.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1	ตัว	9,630.84	9,630.84	2,889.25	2,889.25	12,520.09	
	- งานร้อยสายไฟฟ้าของเดิมส่งคืนมหาวิทยาลัย	1	งาน	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	- งานตัดกระแสไฟฟ้าเข้าหม้อแปลงโดยการไฟฟ้า	1	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- งานเชื่อมต่อเข้าหม้อแปลงไฟฟ้าของเดิม	1	งาน	1,700.00	1,700.00	3,500.00	3,500.00	5,200.00	
	รวมปริมาณงาน และราคาระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร							115,326.69	
	5.2 งานท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- ท่อ EMT 15 mm.	262	ม.	25.49	6,678.38	22.00	5,764.00	12,442.38	
	- ท่อ EMT 20 mm.	426	ม.	36.80	15,676.80	24.00	10,224.00	25,900.80	
	- ท่อเหล็กอ่อนกันน้ำ 15 mm.	54	ม.	9.00	486.00	11.00	594.00	1,080.00	
	- ท่อเหล็กอ่อนกันน้ำ 20 mm.	210	ม.	16.00	3,360.00	12.00	2,520.00	5,880.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1	ตัว	3,930.18	3,930.18	1,179.05	1,179.05	5,109.23	
	รวมปริมาณงาน และราคางานท่อร้อยสายไฟฟ้า							50,412.41	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มที่ 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารกีฬา (ยิมเก่า)		
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม		แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	5.3 งานสายไฟฟ้า								
	- สาย THW ขนาด 10 ตร.มม.	45	ม.	35.00	1,575.00	16.00	720.00	2,295.00	
	- สาย THW ขนาด 6 ตร.มม.	200	ม.	20.09	4,018.00	12.00	2,400.00	6,418.00	
	- สาย THW ขนาด 4 ตร.มม.	400	ม.	12.21	4,884.00	10.00	4,000.00	8,884.00	
	- สาย THW ขนาด 2.5 ตร.มม.	2,000	ม.	8.09	16,180.00	7.00	14,000.00	30,180.00	
	รวมปริมาณงาน และราคางานสายไฟฟ้า							47,777.00	
	5.4 งานสวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า								
	- Switch 1 Pole 16 A.250 V.	13	ชุด	50.00	650.00	80.00	1,040.00	1,690.00	
	- Receptacle 2 P+E 16 A. 250 V.(Duplex)	14	ชุด	150.00	2,100.00	90.00	1,260.00	3,360.00	
	รวมปริมาณงาน และราคางานสวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า							5,050.00	
	5.5 งานโคมไฟฟ้า								
	- โคมตะแกรงติดลอย ขนาด 1.20 x 0.60 ม. พร้อมหลอดแอลอีดี (T8) 2 x 16 W.	6	ชุด	1,880.00	11,280.00	150.00	900.00	12,180.00	
	- โคมสปอร์ตไลท์ LED 400 W.	12	ชุด	5,500.00	66,000.00	300.00	3,600.00	69,600.00	
	- โคมดาวไลท์ หลอดแอลอีดี 9 W. DAY LIGHT	16	ชุด	450.00	7,200.00	115.00	1,840.00	9,040.00	
	- โคมกันน้ำภายนอกอาคาร พร้อมหลอด LED (T8) 1 x 16 W.	4	ชุด	1,350.00	5,400.00	115.00	460.00	5,860.00	
	รวมปริมาณงาน และราคางานโคมไฟฟ้า							96,680.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มที่ 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารกีฬา (ยิมเก่า)		
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม	แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
6	หมวดงานติดตั้งกล่องวงจรปิด								
	- สาย UTP CAT 6	755	ม.	16.58	12,517.90	10.00	7,550.00	20,067.90	
	- ท่อ EMT 15 mm	740	ม.	25.49	18,862.60	22.00	16,280.00	35,142.60	
	- ค่าติดตั้งและเดินสายสัญญาณ	1	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	รวมปริมาณงาน และราคาหมวดงานติดตั้งกล่องวงจรปิด							70,210.50	
7	หมวดงานติดตั้งระบบเสียง								
	- สาย VTF 2x2.5 sq.mm	419	ม.	31.50	13,198.50	10.00	4,190.00	17,388.50	
	- ท่อ EMT 20 mm	386	ม.	36.80	14,204.80	24.00	9,264.00	23,468.80	
	- ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบระบบ	1	งาน	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
	รวมปริมาณงาน และราคาหมวดงานติดตั้งระบบเสียง							90,857.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มที่ 2

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารกีฬา (ยิมเก่า)			
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม	แบบเลขที่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร			
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	4 เดือน	พฤษภาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
3	ครุภัณฑ์ระบบเสียง					
	3.1 ชุดงานระบบเสียง					
	- ไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ ผู้ประกาศ	2	เครื่อง	6,740.00	13,480.00	
	- ขาไมโครโฟนตั้งโต๊ะ	2	ชุด	1,000.00	2,000.00	
	- ไมโครโฟนมือถือ	2	เครื่อง	2,400.00	4,800.00	
	- ขาไมโครโฟนตั้งพื้น	2	ชุด	1,600.00	3,200.00	
	- ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ	2	เครื่อง	8,500.00	17,000.00	
	- ไมโครโฟนแบบคาดศีรษะ	2	เครื่อง	12,500.00	25,000.00	
	- ไมโครโฟนตั้งโต๊ะใช้ประชุมห้องในพนักกีฬา (ไมค์ตัวหลักของประธาน)	1	เครื่อง	25,500.00	25,500.00	
	- ไมโครโฟนตั้งโต๊ะใช้ประชุมห้องในพนักกีฬา (ไมค์ของผู้ร่วมประชุม)	14	เครื่อง	7,690.00	107,660.00	
	- ก้านไมค์ผู้ประชุม	15	ชุด	3,940.00	59,100.00	
	- ชุดสายไมค์ประธาน	1	ชุด	3,300.00	3,300.00	
	- เครื่องเล่น DVD / Bluray / USB /Flash drive	1	เครื่อง	5,000.00	5,000.00	
	- เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1	เครื่อง	32,600.00	32,600.00	
	- เครื่องปรับแต่งคุณภาพเสียง	1	เครื่อง	36,500.00	36,500.00	
	- แอมป์ขยายเสียงขนาด 240 W	1	เครื่อง	4,820.00	4,820.00	
	- แอมป์ขยายเสียง พาวเวอร์ไลน์Horn Loudspeaker	1	เครื่อง	43,600.00	43,600.00	
	- ลำโพงหลัก ขนาด 240W	10	ชุด	46,010.00	460,100.00	
	- ลำโพงฮอร์น Horn Loudspeaker 75W	10	ชุด	5,900.00	59,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มที่ 2

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารกีฬา (ยิมเก่า)				
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม	แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	4	เดือน	พฤษภาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	- หม้อแปลง Line Transformer	10	ชุด	1,250.00	12,500.00	
	- ตู้แรงค์ใส่อุปกรณ์	1	ชุด	2,600.00	2,600.00	
	รวมปริมาณงาน และราคา งานจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียง				917,760.00	

รายละเอียดแสดงการคำนวณค่า factor F

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
เงินประกันผลงานหัก	0%
ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%

$$\text{factor F} = D - [(D-E) \times (A-B) / (C-B)]$$

A=	5,468,379.77
B=	5,000,000.00
C=	10,000,000.00
D=	1.3003
E=	1.2943

จากสูตร factor F = $D - [(D-E) \times (A-B) / (C-B)]$

แทนค่าในสูตร factor F = $1.3003 - [(1.3003 - 1.2943) \times (5,468,379.77 - 5,000,000.00) / (10,000,000.00 - 5,000,000.00)]$

ดังนั้น factor F = **1.2997379** **1.2997**

คำอธิบายค่าตัวแปรต่างๆที่ใช้ในการคำนวณ

- A คือ ค่างานต้นทุนที่ต้องการหา factor F
- B คือ ค่างานต้นทุนขั้นต่ำของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F (ค่างานต้นทุน A) อยู่
- C คือ ค่างานต้นทุนขั้นสูงของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F (ค่างานต้นทุน A) อยู่
- D คือ ค่า Factor F ของค่างานต้นทุนขั้นต่ำของช่วงค่างานต้นทุนที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหา Factor F (ค่างานต้นทุน A) อยู่
- E คือ ค่า Factor F ของค่างานต้นทุนขั้นสูงของช่วงค่างานต้นทุนที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหา Factor F (ค่างานต้นทุน A) อยู่

	จำนวนเงินต้นทุน	5,468,379.77
A	ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน	5,468,379.77
B	ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน	5,000,000.00
C	ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน	10,000,000.00
D	FACTOR F ของค่างานตัวต่ำกว่าทุน	1.3003
E	FACTOR F ของค่างานตัวสูงกว่าทุน	1.2943
	FACTOR F	#REF!
	สรุป FACTOR F ค่าต้นทุนงาน	1.2950

$$\text{สูตรการหาค่า Factor F} = D - \left[\frac{[(D-E) \times (A-B)]}{(C-B)} \right]$$

A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน

B = ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน

C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน

D = Factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน

E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน